
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNY 12-LOKALI
ADRES INWESTYCJI : UL. WAŃKOWICZA 9 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
INWESTOR : GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ADRES INWESTORA : AL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE WOD KAN					
1	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
2	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 36	podej. podej.	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 12	podej. podej.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2-15 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 17*0.5*0.5*3	m ³ m ³	12.750	
				RAZEM	12.750
12	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 144	m m	144.000	
				RAZEM	144.000
15	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 142	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
16	KNR-W 2-15 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 84	szt. szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
17	KNR-W 2-15 0116-02	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm pod podgrzewacze 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 2-15 0123-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 0131-02	Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór przelotowe kulowe o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
21	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory antyskażeniowe zwrotne dn 25 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) w budynkach 6 szt.	m		
		286	m	286.000	
				RAZEM	286.000
24	KNZ-15 26- 01	Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
		286	m	286.000	
				RAZEM	286.000
25	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 -bojlery elektryczne	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000